

УТВЕРЖДАЮ

Глава Долгодеревенского

Сельского поселения

Н.Н.Битюкова

2018 г.



АКТ

технического обследования централизованной системы холодного водоснабжения села Долгодеревенское
Сосновского района Челябинской области

По мероприятиям (с указанием предельных сроков проведения, включая капремонт и реализацию инвестпрограмм)	Ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	Ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно
Способы приведения объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации	Хоз. способ	Хоз. способ	Хоз. способ	Хоз. способ	Хоз. способ	Хоз. способ	Хоз. способ	Хоз. способ	Хоз. способ	Хоз. способ	Хоз. способ	Хоз. способ	Хоз. способ	Хоз. способ	Хоз. способ
Возможные проектные решения															
Предложения о проведении мероприятий (ремонт, восстановление, модернизация, замена на объекте)		Замена стального участка водовода на полиэтилен L = 1450 м D= 300 мм,				Замена стального участка водовода на полиэтилен L = 520 м D= 110 мм,	Замена стального участка водовода на полиэтилен L = 152 м D= 110 мм,					Замена стальных участков водовода на полиэтилен L = 72 м D= 32 мм и L = 30 м D= 110 мм; L = 65 м D= 110 мм		Замена стального участка водовода на полиэтилен L = 225 м D= 63 мм	Замена задвижек д.300 мм
Предельные сроки проведения ремонта или реконструкции объекта		2022 г				2022 г	2022 г					2022 г	2022 г	2022 г	2022 г.

Акт технического обследования составили:

Генеральный директор ООО «Сосновский водоканал»

Арбузин А.В.

Директор ООО «РемВодКомплект»

Колунтаев А.С.

Мастер ООО «Сосновский водоканал»

Матогин А.В.

